



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงรอง
เรื่อง จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าแป๊ะไย้อย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงรอง มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าแป๊ะไย้อย ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๘.๗๐ เมตร พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดและรูปแบบก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงรองกำหนด) ราคากลาง ๔๘๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่จัดจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ที่ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นของเสนอราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงรอง ณ วันประกาศฯ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา ครั้งนี้
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศจ้างดังกล่าว ผลงานต้องเป็นสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญา ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงรอง จึงขอเชิญชวนท่านซึ่งมีอาชีพรับจ้างดังกล่าว เข้าร่วมเสนอราคาโดยยื่นเอกสารเสนอราคาได้ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอกระบือบุรี (ชั้น๒) และคณะกรรมการการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจะพิจารณาราคารในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๖๔๑-๐๙๕๐, ๐๘-๑๗๙๗-๖๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kohphathong.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายอรุณพล มีเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงรอง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (กำหนดราคากลาง)

แบบ ปร. 5

- โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านท่าเปะไย
 ประเภท งานอาคาร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
 สถานที่ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านท่าเปะไย ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา
 รายการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 1 หลัง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณราคามือวันที่ ๑๙ สิงหาคม 2560 กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|---|----------|---|------------------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 325,305.41 | 1.3074 | 425,304.30 | พร้อมป้ายโครงการ |
| 2 | ประเภทงานทาง | | | | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| | ค่าขนส่ง ทางบกและทางเรือ คิด 25% | 257,024.42 | | 64,256.11 | |
| | เงินโอน | | | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....5.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | |
| สรุป | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 489,560.40 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ เพียง | | | 480,000.00 | |
| | ตัวอักษร | | | (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) | |

ขนาดหรือเนื้อที่ 51.75 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ 9,275.36 บาท/ตร.ม.
 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ว่าที่ร้อยโท ทรศักดิ์ คำแดง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ลงชื่อ..........กรรมการตำแหน่ง .......ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอนุภาพ โอสถเจริญ)

ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติکار อบต.บางวัน

บัญชีประมาณการราคาก่อสร้าง (กำหนดราคากลาง)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างห้องนี้ศาลากลาง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเปะใช้ ขนาดกว้าง 6.65 ม. ยาว 6.00 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะพระทองกำหนด) ป.ร.4 แผ่นที่ 1/5
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเปะใช้ ต.เกาะพระทอง อ.สุราษฎร์ จ.พังงา

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา | จำนวนเงิน | ราคา | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| 1.1 | งานปัดล้าง | - | ตร.ม. | - | - | 15.00 | - | - | |
| 1.2 | งานดินซุก | 14.16 | ลบ.ม. | - | - | 148.00 | 2,095.68 | 2,095.68 | |
| 1.3 | งานดินถม | 2.86 | ลบ.ม. | 143.47 | 410.32 | 99.00 | 283.14 | 693.46 | |
| 1.4 | แผ่นพื้นสำเร็จรูป | 52.00 | ตร.ม. | 230.00 | 11,960.00 | 25.00 | 1,300.00 | 13,260.00 | |
| 1.5 | งานคอนกรีตหยาบ | 0.36 | ลบ.ม. | 1,822.43 | 656.07 | 398.00 | 143.28 | 799.35 | |
| 1.6 | งานคอนกรีต ค.2 | 9.11 | ลบ.ม. | 1,869.16 | 17,028.04 | 498.00 | 4,536.78 | 21,564.82 | |
| 1.7 | งานไม้แบบ 50% (ไม้กะบาก) | 85.91 | ลบ.พ. | 462.62 | 39,743.68 | - | - | 39,743.68 | |
| 1.8 | ไม้คร่าว | 25.77 | ลบ.พ. | 462.62 | 11,921.71 | - | - | 11,921.71 | |
| 1.9 | ค่าแรงประกอบแบบ | 85.91 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 11,426.03 | 11,426.03 | |
| 1.10 | ตะปู | 17.18 | กก. | 37.38 | 642.18 | - | - | 642.18 | |
| 2 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| 2.1 | งานเหล็ก RB 6 MM. | 0.099 | ตัน | 20,669.00 | 2,046.23 | 4,100.00 | 405.90 | 2,452.13 | |
| 2.2 | งานเหล็ก RB 9 MM. | - | ตัน | 19,795.00 | - | 4,100.00 | - | - | |
| 2.3 | งานเหล็กผิวข้อต่อ SD30 DB 12 MM. | 0.431 | ตัน | 19,161.00 | 8,258.39 | 3,300.00 | 1,422.30 | 9,680.69 | |
| 2.4 | งานเหล็กผิวข้อต่อ SD30 DB 16 MM. | - | ตัน | 18,934.00 | - | 3,300.00 | - | - | |
| 2.5 | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 13.031 | กก. | 43.49 | 566.71 | - | - | 566.71 | |
| 2.6 | ตะเบรกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 0.4 มม. @ 0.20x0.20 ม. | 52.00 | ตร.ม. | 21.50 | 1,118.00 | 5.00 | 260.00 | 1,378.00 | |
| | รวมยอดค่าใช้จ่าย | | | | 94,351.34 | | 21,873.11 | 116,224.45 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(ว่าที่ร้อยโท พรศักดิ์ คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุภาพ โสถเจริญ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.บางวัน

บัญชีประมาณการราคาก่อสร้าง (กำหนดราคากลาง)

ประมาณราคา โครงก่อสร้างห้องนั่งเล่น หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง 6.65 ม. ยาว 6.00 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะพะล่องกำหนด) ป.ร.4 แผ่นที่ 2/5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลเกาะพะล่อง อ.สุราษฎร์ จ.พังงา

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | ราคา | จำนวนเงิน | ราคา | จำนวนเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | 94,351.34 | | - | 21,873.11 | 116,224.45 | |
| 3 | งานโครงสร้างหลังคา | | | | | | | | |
| 3.1 | อะเสไม้เนื้อแข็ง 2 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 4.5 ม. | 6.62 | ลบ.ฟ. | 707.33 | 4,682.52 | - | - | 4,682.52 | รวมค่าโสมเรียบ ลบ.ฟ. 12 บาท |
| 3.2 | จันทันไม้เนื้อแข็ง 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 4.5 ม. | 6.88 | ลบ.ฟ. | 533.50 | 3,670.48 | - | - | 3,670.48 | รวมค่าโสมเรียบ ลบ.ฟ. 12 บาท |
| 3.3 | แป้ไม้ฉาก ไม้โศ 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4.5 ม. | 4.09 | ลบ.ฟ. | 516.67 | 2,113.18 | - | - | 2,113.18 | รวมค่าโสมเรียบ ลบ.ฟ. 12 บาท |
| 3.4 | จันทัน ไม้เนื้อแข็ง 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 4.5 ม. | 1.08 | ลบ.ฟ. | 516.67 | 558.00 | - | - | 558.00 | รวมค่าโสมเรียบ ลบ.ฟ. 12 บาท |
| 3.5 | อะเสไม้เนื้อแข็ง 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 4.5 ม. | 2.43 | ลบ.ฟ. | 533.50 | 1,296.40 | - | - | 1,296.40 | รวมค่าโสมเรียบ ลบ.ฟ. 12 บาท |
| 3.6 | ค่าแรงติดตั้งโครงสร้างหลังคา | 38.90 | ตร.ม. | - | - | 102.00 | 3,967.80 | 3,967.80 | |
| 4 | งานวัสดุผนังหลังคา | | | | | | | | |
| 4.1 | หลังคาแผ่นเหล็กปิดลอน (METAL SHEET) | 37.17 | ตร.ม. | 200.00 | 7,434.00 | 70.00 | 2,601.90 | 10,035.90 | |
| 4.2 | ค่าแรงผนังหลังคา | 57.65 | ตร.ม. | - | - | - | - | - | |
| 4.3 | ครอปข้าง (METAL SHEET) | 35.66 | แผ่น | 75.00 | 2,674.50 | 50.00 | 1,783.00 | 4,457.50 | |
| 4.4 | อุปกรณ์ยึดแผ่น (เมทัลชีท+โพลีคาร์บอเนต) | 203.76 | ตัว | 2.70 | 550.15 | - | - | 550.15 | |
| 4.5 | หลังคาผนังแผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบผูกทุกท่อน 0.60 มม. | 3.35 | แผ่น | 963.00 | 3,226.05 | 14.00 | 46.90 | 3,272.95 | |
| 4.6 | ชุด Clamping (ตัวต่อแผ่น) | 10.50 | เมตร | 31.25 | 328.12 | 50.00 | 525.00 | 853.12 | |
| 4.7 | เชิงชาย ไม้ 1" x 8" ไม้ | 4.47 | ลบ.ฟ. | 403.59 | 1,804.04 | - | - | 1,804.04 | รวมค่าโสมเรียบ ลบ.ฟ. 12 บาท |
| 4.8 | เชิงชาย ไม้ 1" x 6" ไม้ | 3.35 | ลบ.ฟ. | 403.59 | 1,352.02 | - | - | 1,352.02 | รวมค่าโสมเรียบ ลบ.ฟ. 12 บาท |
| 4.9 | ค่าแรงติดตั้งเชิงชาย+ทับเนื้อแข็ง (โสมมม) | 24.48 | เมตร | - | - | 94.00 | 2,301.12 | 2,301.12 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 124,040.80 | | 33,098.83 | 157,139.63 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ว่าร้อยโท พรศักดิ์ คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะล่อง



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัชโยธนาภ ใสสลใจ)

นายก อบต.เกาะพะล่อง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัชโยธนาภ ใสสลใจ)

นายก อบต.เกาะพะล่อง

บัญชีประมาณการราคาก่อสร้าง (กำหนดราคากลาง)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน หมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะใช้ ขนาดกว้าง 6.65 ม. ยาว 6.00 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะพระทองกำหนด) פר.4 แผ่นที่ 3/5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะใช้ ต.เกาะพระทอง อ.สุราษฎร์ จ.พังงา

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมวลการวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | ราคา | จำนวนเงิน | ราคา | จำนวนเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | 124,040.80 | | 33,098.83 | | 157,139.63 | |
| 5 | งานผนังและฉนวน | | | | | | | | |
| 5.1 | ผนังก่ออิฐฉาบปูน | 44.86 | ตร.ม. | 125.23 | 5,617.81 | 80.00 | 3,588.80 | 9,206.61 | |
| 5.2 | ผนังฉาบปูนเรียบ | 52.96 | ตร.ม. | 105.52 | 5,588.33 | 82.00 | 4,342.72 | 9,931.05 | |
| 5.3 | ผนังทาสีน้ำอะคริลิกภายในภายนอก | 52.96 | ตร.ม. | 35.85 | 1,898.61 | 30.00 | 1,588.80 | 3,487.41 | |
| 5.4 | ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8x8 นิ้ว | 23.24 | ตร.ม. | 241.93 | 5,622.45 | 181.00 | 4,206.44 | 9,828.89 | |
| 5.5 | งานเสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ท.ขนาด 0.07x0.10 ม. | 46.55 | เมตร | 185.43 | 8,594.68 | 44.00 | 2,039.40 | 10,634.08 | |
| 6 | งานพื้นและฉนวน | | | | | | | | |
| 6.1 | พื้นปูกระเบื้องเคลือบด้านขนาด 16x16 นิ้ว | 52.00 | ตร.ม. | 263.76 | 13,715.52 | 158.00 | 8,216.00 | 21,931.52 | |
| 7 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | | | | | | | | |
| 7.1 | ชุดโคมหลอดฟลูออโรลูเมน 36 W. | 3.00 | ชุด | 357.18 | 1,071.54 | 115.00 | 345.00 | 1,416.54 | |
| 7.2 | ชุด โคมหลอดฟลูออโรลูเมน 18 W. | 3.00 | ชุด | 300.00 | 900.00 | 115.00 | 345.00 | 1,245.00 | |
| 7.3 | สายไฟฟ้า THW 1x 1.5 sq.mm. ม้วน 100 ม. | 1.00 | ม้วน | 598.13 | 598.13 | 500.00 | 500.00 | 1,098.13 | |
| 7.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าเหล็ก Ø 20 มม. | 50.00 | เมตร | 11.75 | 587.50 | 3.50 | 175.00 | 762.50 | |
| 7.5 | สวิตช์ | 6.00 | ชุด | 27.73 | 166.38 | 35.00 | 210.00 | 376.38 | |
| 7.6 | แผงควบคุมไฟฟ้าชุดตัดลม | 1.00 | ชุด | 1,700.00 | 1,700.00 | 510.00 | 510.00 | 2,210.00 | |
| 8 | งานประติมากรรม | | | | | | | | |
| 8.1 | บานประตู PVC พร้อมวงกบและอุปกรณ์ติดตั้ง | 3.00 | ชุด | 1,953.45 | 5,860.35 | 315.00 | 945.00 | 6,805.35 | |
| 9 | งานสุขาภิบาล | | | | | | | | |
| 9.1 | ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบทรงกระบอกขนาด 1,200 ลิตร | 1.00 | ถัง | 11,811.00 | 11,811.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 13,311.00 | รวมค่า อุทกภัย ต่อ EXEX ซีเมนต์รีด |
| | รวมยอดยกไป | | | | 187,773.10 | | 61,610.99 | 249,384.09 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (ว่าร้อยโท พรศักดิ์ คำแดง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

คณะกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวฉวีวรรณ วัฒนศิริ)
 นักวิชาการชุมชน

กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอนุภาพ โสภณเจริญ)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.บางวัน

บัญชีประมาณการราคาก่อสร้าง (กำหนดราคากลาง)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านท่าเกาะไผ่ ชนาคคว้าง 6.65 ม. ยาว 6.00 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะพระทองกำหนด) ปร.4 แผ่นที่ 4/5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเกาะไผ่ ต.เกาะพระทอง อ.คูระบุรี จ.พังงา

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------|
| | | | | ราคา | จำนวนเงิน | ราคา | จำนวนเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | 187,773.10 | | 61,610.99 | | 249,384.09 | |
| 9.2 | บ่อซึมขนาด Ø 1.2 ม. ลึก 2.00 ม. | 1.00 | บ่อ | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,400.00 | ค่าแรงงานในพื้นที่ |
| 9.3 | บ่อพักคอนกรีตสี่เหลี่ยมขนาด 0.70x0.70x1.10 ม. | 1.00 | ถัง | 1,200.00 | 1,200.00 | 350.00 | 350.00 | 1,550.00 | |
| 9.4 | งานเดินท่อ โสโครก (เฉลี่ยต่อจุด) | | | | | | | | |
| | - งานเดินท่อ โสโครก โถงส่วนมีถังพักน้ำ | 2.00 | จุด | 1,500.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน |
| | - งานเดินท่อ โสโครก โถงสาธารณะ | 3.00 | จุด | 900.00 | 2,700.00 | - | - | 2,700.00 | ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน |
| | - งานเดินท่อ โสโครก อ่างล้างหน้า | 3.00 | จุด | 900.00 | 2,700.00 | - | - | 2,700.00 | ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน |
| | - งานเดินท่อ โสโครก รั้วน้ำทิ้ง | 3.00 | จุด | 600.00 | 1,800.00 | - | - | 1,800.00 | ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน |
| | - งานเดินท่อ โสโครก ท่อระบายอากาศ | 1.00 | จุด | 650.00 | 650.00 | - | - | 650.00 | ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน |
| 9.5 | งานเดินท่อน้ำดี (เฉลี่ยต่อจุด) | | | | | | | | |
| | - งานเดินท่อน้ำดี โถงส่วนมีถังพักน้ำ | 2.00 | จุด | 600.00 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน |
| | - งานเดินท่อน้ำดี โถงสาธารณะ | 3.00 | จุด | 600.00 | 1,800.00 | - | - | 1,800.00 | ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน |
| | - งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า | 3.00 | จุด | 600.00 | 1,800.00 | - | - | 1,800.00 | ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน |
| | - งานเดินท่อน้ำดี ฝักบัว | 1.00 | จุด | 600.00 | 600.00 | - | - | 600.00 | ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน |
| | - งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ | 2.00 | จุด | 600.00 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน |
| | - งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ | 1.00 | จุด | 600.00 | 600.00 | - | - | 600.00 | ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน |
| 10 | งานสุขภัณฑ์ (เฉลี่ยขอขาว) | | | | | | | | |
| 10.1 | โถ้วมแบบเบ้นงของมีฐาน พร้อมปลั๊กแก้ว | 1.00 | ชุด | 5,950.00 | 5,950.00 | 450.00 | 450.00 | 6,400.00 | |
| 10.2 | โถ้วมแบบเบ้นงราบ สองชั้นพร้อมหม้อน้ำ | 1.00 | ชุด | 2,990.00 | 2,990.00 | 450.00 | 450.00 | 3,440.00 | |
| 10.3 | โถ้วมสาธารณะ พร้อมปลั๊กแก้ว | 3.00 | ชุด | 6,700.00 | 20,100.00 | 450.00 | 450.00 | 21,450.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | 238,463.10 | | 65,210.99 | | 303,674.09 | |

คณะกรรมการกำหนดราคาของ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยโท พชรศักดิ์ คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ลงชื่อ.....

คณะกรรมการ

นายพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. เกาะพระทอง

ลงชื่อ.....

กรรมการ

นายอนุภาพ โอสถเจริญ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.บางวัน

บัญชีประมาณการราคาก่อสร้าง (กำหนดราคากลาง)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ หมู่ที่ 2 บ้านท่าเปะโฮ้ ขนาดกว้าง 6.65 ม. ยาว 6.00 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เกาะพะล่องกำหนด) ป.ร.4 แผ่นที่ 5/5
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเปะโฮ้ ต.เกาะพะล่อง อ.สุราษฎร์ธานี จ.พังงา

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---|
| | | | | ราคา | จำนวนเงิน | ราคา | จำนวนเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | 238,463.10 | | 65,210.99 | | 303,674.09 | |
| 10.4 | แสงกันที่ปีศาจขาว | 2.00 | ชุด | 870.00 | 1,740.00 | 170.00 | 340.00 | 2,080.00 | |
| 10.5 | อ่างล้างหน้าแบบมีขาตั้งพื้น พร้อมอุปกรณ์ | 3.00 | ชุด | 3,200.00 | 9,600.00 | 450.00 | 1,350.00 | 10,950.00 | (พร้อมระตืออ่าง, สายถักน้ำ, ถอนน้ำทิ้ง) |
| 10.6 | ก๊อกล้ำสังพื้น coatio | 1.00 | ชุด | 550.00 | 550.00 | 25.00 | 25.00 | 575.00 | |
| 10.7 | ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อนพร้อมวาล์วเปิด-ปิด | 1.00 | ชุด | 560.00 | 560.00 | 70.00 | 70.00 | 630.00 | |
| 10.8 | ที่ใส่กระดาษชำระชนิดฝังผนัง | 2.00 | ชุด | 299.07 | 598.14 | 120.00 | 240.00 | 838.14 | |
| 10.9 | ทิวาสญู เซรามิค ชนิดฝังผนัง | 1.00 | ชุด | 383.18 | 383.18 | 120.00 | 120.00 | 503.18 | |
| 10.10 | สายฉีดชำระพร้อมขอบเขวน | 2.00 | ชุด | 350.00 | 700.00 | 70.00 | 140.00 | 840.00 | |
| 10.11 | ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. | 3.00 | ชุด | 550.00 | 1,650.00 | 70.00 | 210.00 | 1,860.00 | |
| 10.12 | กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60 x 45 ซม. เอียร์ปรี | 3.00 | ชุด | 500.00 | 1,500.00 | 70.00 | 210.00 | 1,710.00 | |
| 10.13 | ราวจับกันลื่นสแตนเลส ยาว 50 ซม. (ติดข้างผนัง) | 2.00 | ชุด | 190.00 | 380.00 | 70.00 | 140.00 | 520.00 | |
| 10.14 | ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกับก้นลิ้น 2" | 3.00 | ชุด | 300.00 | 900.00 | 75.00 | 225.00 | 1,125.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น | | | 257,024.42 | | 68,280.99 | | 325,305.41 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (ว่าที่ร้อยโท พรศักดิ์ คำแดง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะล่อง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอนุภาพ โอสถเจริญ)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.บางวัน